

ГРАНД-Смета



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3396
замена основных канатов на пассажирском лифте



Основание: акт осмотра лифта

Сметная стоимость:
в т.ч. оборудование
монтажных работ
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

базисная цена	текущая цена
4,193 тыс. руб.	40,082 тыс. руб.
1,513 тыс. руб.	8,286 тыс. руб.
2,328 тыс. руб.	29,597 тыс. руб.
0,075 тыс. чел.ч	0,075 тыс. чел.ч
0,958 тыс. руб.	12,913 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 квартал 2019г.

№ п/п	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ТЕРмР01-01-009-01 Замена тягового каната 1 канат	3	328,98	319,4 9,58		986,94	958,2 28,74		12913,08	12913,08	
	Накладные расходы от ФОТ(12913,08 руб.)		80%*0,94			766,56			9710,64		
	Сметная прибыль от ФОТ(12913,08 руб.)		60%*0,9			574,92			6973,06		
	Всего с НР и СП					2328,42			29596,78		
Итого по разделу 1 Монтажные работы											
						2328,42			29596,78		
Раздел 2. Стоимость материалов и оборудования											
2	ТССП-508-0440 Канат двойной связи типа ДК-РQ, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм (МД/ТССП-4-64. Затопительно-смазочные расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) 10 м	9,9	152,81			1512,82			8286,20		
Итого по разделу 2 Стоимость материалов и оборудования											
						1512,82			8286,20		

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты по смете						2499,76	958,20		21199,28	12913,08	
В том числе (справочно):							28,74				
фонд оплаты труда (ФОТ)						958,20			12913,08		
материалы						28,74			0,00		
оборудование						1512,82			8286,20		
Накладные расходы						766,56			9710,64		
Сметная прибыль						574,92			6973,06		
ВСЕГО по смете											
Итого Монтажные работы						2328,42			29596,78		
Итого Оборудование						1512,82			8286,20		
Итого						3841,24			37882,98		
Затраты на компенсацию НДС при усн (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НП*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20						351,81			2198,92		
ВСЕГО по смете						4193,05			40081,90		

% НП 80
% СП 60

75
54

Составил: Шваб

Проверил: //