

ГРАНД-Смета

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Лифт-Материалы"
И.П. Назаренко

Стройка ЛСЖ-61 "Метизник-4"

Объект: Дзержинский, 28 л. 2

Основание: осмотр лифта от 04.05.2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3564

Капитальный ремонт по замене основных канатов на пассажирском лифте в МКД

Сметная стоимость:

в т.ч. оборудование

монтажных работ

Нормативная трудоемкость:

Сметная заработная плата:

базисная цена	текущая цена
3,687 тыс. руб.	47,347 тыс. руб.
1,359 тыс. руб.	9,216 тыс. руб.
2,328 тыс. руб.	35,519 тыс. руб.
0,075 тыс. чел.ч	0,075 тыс. чел.ч
0,958 тыс. руб.	14,987 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2021г.

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего				Текущая стоимость всего			
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п
1	ТЕРмр01-01-009-01	3	328,98	319,4		9,58	986,94	958,2		28,74	14986,89	14986,89		
Раздел 1. Монтажные работы														
1	Замена тягового каната													
	1 канат													
	Накладные расходы от ФОТ (14986,89 руб.)	80%					766,56				11989,51			
	Сметная прибыль от ФОТ (14986,89 руб.)	60%*0,9					574,92				8092,92			
	Всего с НР и СП		2328,42				2328,42				35518,93			
Раздел 2. Стоимость материалов и оборудования														
2	ТСЦ-508-0440	9	151,00				1359,00				9215,82			
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10 мм	90 / 10												
	Итого прямые затраты по смете		2345,94				2345,94	958,20		28,74	24202,71	14986,89		
Итого прямые затраты по смете														
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
Вспомогательные материалы МАГ= 3%ОЗП (Поз. 1)														
В том числе (справочно):														
	фонд оплаты труда (ФОТ)		958,20				958,20				14986,89			
	материалы		28,74				28,74				449,61			
	оборудование		1359,00				1359,00				9215,82			
	Налоговые расходы		766,56				766,56				11989,51			
	Сметная прибыль		574,92				574,92				8092,92			
ВСЕГО по смете														
	Итого Монтажные работы		2328,42				2328,42				35518,93			
	Итого Оборудование		1359,00				1359,00				9215,82			
	Итого		3687,42				3687,42				44734,75			
	Затраты на компенсацию НДС при усн (МАГ+ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15+ОВ*0,20										2612,29			
	ВСЕГО по смете		3687,42				3687,42				47347,04			
	% НР		80				80				80			
	% СП		60				60				54			

Составил: начальник ПТО Назаренко И.П.

Проверил:

И.П. Назаренко